Framkvæmdir Landsnets 2026

Útboðsþing 2026

Unnur Helga Kristjánsdóttir
Forstöðumaður verkefnastjórnunar framkvæmda


Framleiðendur
Vatnsaflsvirkjun
Jarðvarma-
virkjun
Önnur endur-
nýjanleg orka
LANDSNET
Flutningur
Stjórnstöð
Dreifing
Fyrirtæki
Almennur
markaður
Stórnotendur

Flutningskerfið

Jarð- og sæstrengir
450 km

Loftlínur
3200 km

Tengivirki
80



Fjárfestingar og útboð

Fjárfestingar 2020-2030



Áætluð útboð 2026
7,1 milljarður



Helstu framkvæmdir og útboð



Mjólká - Bíldudalur

Nýtt tengivirki og breytingar á eldri virkjum
Nýr jarð- og sæstrengur

Klafastaðir og Norðurálslínur

Nýtt tengivirki og breytingar á loftlínum

Suðurnesjalína 2 og Njarðvíkurheiði

Ný loftlína og jarðstrengur, nýtt tengivirki
Verkframkvæmd loftlínu í bið vegna leyfismála

Ísallínur 3&4

Nýjar loftlínur

Akureyri – Dalvík

Nýr jarðstrengur
Breytingar á eldri tengivirkjum

Hryggstekkur

Nýtt tengivirki og breytingar á línum

Ferjufit (Vaðalda)

Nýtt tengivirki og breytingar á línum

Sigalda

Nýtt tengivirki og breytingar á línum

Skarð (Hvammsvirkjun)

Nýtt tengivirki og breytingar á loftlínum

Hverageröi - Þorlákshöfn

Nýr jarðstrengur
Breytingar á eldra tengivirki

Samningar fyrirliggjandi
Útboð 2026

Ísallínur 3&4

Bygging tveggja loftlína milli Hamraness og ÍSAL í nýrri línugötu

Slóðagerð og jarðvinna

Forsteyptar og staðsteyptar undirstöður

Verktími: 2026 – 2027

Útboð: Vorið 2026



Þorlákshafnarlína 2

Jarðstrengur milli Hveragerði og Þorlákshafnar

Jarðvinna, slóðagerð og lagning jarðstrengs

Verktími: 2026 – 2027

Útboð: Byrjun árs 2026

Tengivirki Þorlákshöfn

Stækkun tengivirkis

Viðbygging við eldra virki og ný spennabygging

Uppsetning rafbúnaðar

Verktími: 2026 – 2027

Útboð: Vor 2026

Loftlínubreytingar á Þjórsár- og Tungnaársvæði

Ný möstur og endarammar við Sigöldu, Vaðölduver og Hvammsvirkjun

Forsteyptar og staðsteyptar undirstöður

Slóðagerð og jarðvinna

Verktími: Sumar/haust 2026 og 2027

Útboð: Byrjun árs 2026

Fljótsdalslínur 3&4

Ný möstur og endarammar við Hryggstekk

Slóðagerð og jarðvinna

Forsteyptar og staðsteyptar undirstöður

Verktími: 2026

Útboð: Byrjun árs 2026



Tengivirki Hryggstekk

Nýtt tengivirki í Skriðdal

Nýjar tengivirkis- og spennabyggingar
Uppsetning rafbúnaðar

Verktími: 2026-2027
Útboð: Byrjun árs 2026

Byggðalínan - ný kynslóð

Blöndulína 3

Blanda - Akureyri

102 km loftlína, 292 möstur

Í leyfis- og skipulagsferli

Verktími: 2027 – 2029

Útboð: Lok árs 2026/byrjun 2027

Holtavörðuheiðarlína 1&3

Blanda – Laxárvatn – Holtavörðuheiði – Hvalfjörður

90 km og 119 km loftlínur

Í leyfis- og skipulagsferli

Verktími: 2028 - 2031

Útboð: 2027 - 2029



LANDSNET